



Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNRW 401/346/4 analogia	Wykucie gniazd w ścianach z luksferów pod nadproże	m2	0,28
1.1.2	KNR 401/313/4 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z luksferów, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 120·mm	m	5,60
1.1.3	KNRW 401/346/4	Rozebranie ścianek, z luksferów	m2	2,82
1.1.4	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	4
1.1.5	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	7,20
1.1.6	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01	m2	33,69
1.1.7	KNR 401/705/4 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciężną, pas do 15·cm	m	44,92
1.1.8	NNRNKB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	m2	67,36
1.1.9	KNR 401/920/19	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: gałki drzwiowe przykręcane	szt	4
1.1.10	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	67,36
1.1.11	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	57,07
1.1.12	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm	m2	57,07
1.1.13	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150·mm	m2	57,07
1.1.14	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	0,26
1.1.15	KNR 401/321/3	Obsadzenie w ścianach z cegiel, podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5	szt	1
1.1.16	KNRW 401/438/5 analogia	Rozebranie ścianek działowych w WC	m2	18,92
1.1.17	KNRW 202/1029/5 (1) analogia	Ścianki ustępowe HPL wraz z drzwiami	m2	14,98
1.1.18	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	21,50
1.1.19	KNRW 202/1029/1 (1)	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe, pełne - Materiał Inwestora	m2	15,96
1.1.20	KNR 401/108/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z rozbiurki materiałów budowlanych	m3	5,75
1.1.21	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	m3	5,75