

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNR 402/132/2 analogia	Demontaż baterii, prysznicowej	szt	4
1.2	KNR 35/124/4 (1) analogia	Demontaż kabiny kwadratowej, szyby z płyty polistyrenowej, brodzik akrylowe	kpl	4
1.3	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15 cm	m2	19,20
1.4	KNR 202/1104/3	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 50x50 mm	m2	5,60
1.5	KNR 35/124/4 (2) analogia	Montaż prysznicza z kotarą przesówną i podłączeniem odpływu kanal.	kpl	2
1.6	KNR 215/115/6	Bateria wannowa stojąca, Dn·15 mm	szt	2
1.7	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	2
1.8	KNRW 215/137/1	Bateria umywalkowa ścienna, Dn·15 mm	szt	2
1.9	KNRW 215/137/1	Bateria zmywakowa, ścienna, Dn·15 mm	szt	2
1.10	KNRW 215/229/5 (1)	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce	szt	2
1.11	KNR GEBERIT 215/1 03/3 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix System, uchwyt dla niepełnosprawnych	kpl	12
1.12	KNRW 215/211/3	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110 mm	szt	4
1.13	KNRW 215/211/1	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50 mm	szt	4
1.14	KNRW 215/112/6 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 63 mm	m	20
1.15	KNR 13/132/1	Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20 mm	m	20
1.16	KNRW 215/211/1	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50 mm	szt	4