

## Przedmiar robót

Zsigornice 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm		
1.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości	m2	805,00
1.3	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	805,00
1.4	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV	m2	805,00
1.5	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m	275,00
1.6	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce piaskowej	m3	17,188
1.7	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m	275,00
1.8	KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	805,00
1.9	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	805,00
1.10	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	805,00
1.11	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	805,00
1.12	NRRNKB 231/5 11/4 (1) analogia	Układanie nawierzchni z płyt azurowych grubości 8 cm	m2	860,00
1.13	KNR 201/506/8	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu IV	m2	860,00
1.14	KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	300,00
1.15	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowładawczymi do 1-km, grunt kategorii III	m2	300,00
1.16	KNNRW 2/1603/3	Ogrodzenie z siatki na słupach stalowych obsadzonych w cokole, wysokość siatki do 1,50 m, rozstaw słupków 2,40 m	m3	240,00
1.17	KNR 225/312/1 (1)	Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, budowa, słupki z rur stalowych - materiał inwestora	m	51,80
1.18	KNR 225/312/1 (1)	Furtka z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, budowa, słupki z rur stalowych - materiał inwestora	m2	6,00
			m2	2,25