

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Demontaż drzwi szczybowych jedno lub dwuskrzydłowych o masie do 150 kg zamocowanych w murze szczybu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 19-01 0358-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2	m2		
		2,06 * 2,48	m2	5,109	
				RAZEM	5,109
3	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		11,64 * 3,80 * 0,31 - (2,06 * 2,48)	m3	8,603	
				RAZEM	8,603
4	KNP1111 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
		8,603	m3	8,603	
				RAZEM	8,603
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		8,603	m3	8,603	
				RAZEM	8,603
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		8,603	m3	8,603	
				RAZEM	8,603
7	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m3		
		8,603	m3	8,603	
				RAZEM	8,603
8	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych IPE120 Krotność = 2	m		
		1,90	m	1,900	
				RAZEM	1,900
10	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (10,41 * 28,36 * 0,40) + (50,40 * 0,40)	m3		
			m3	138,251	
				RAZEM	138,251
11	KNP1111 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
		138,251	m3	138,251	
				RAZEM	138,251
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		138,251	m3	138,251	
				RAZEM	138,251
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		138,251	m3	138,251	
				RAZEM	138,251
14	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m3		
		138,251	m3	138,251	
				RAZEM	138,251

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0354-08 analogia	Demontaż drzwi jednoskrzydłowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 19-01 0358-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2	m2		
		2,01 * 1,00	m2	2,010	
				RAZEM	2,010
17	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (płyty kanałowe)	m3		
		$(29,85 * 0,84 * 0,09) + (7,09 * 0,84 * 0,09) + (10,91 * 0,84 * 0,09) + (29,01 * 0,5 * 0,09) + (3,32 * 0,5 * 0,09)$	m3	5,072	
				RAZEM	5,072
18	KNP1111 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami płyt betonowych na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
		5,072	m3	5,072	
				RAZEM	5,072
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5,072	m3	5,072	
				RAZEM	5,072
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		5,072	m3	5,072	
				RAZEM	5,072
21	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m3		
		5,072	m3	5,072	
				RAZEM	5,072
22	KNR 4-01 0106-01	Czyszczenie kanałów co wykonane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		22,29	m3	22,290	
				RAZEM	22,290
23	KNP1111 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
		22,29	m3	22,290	
				RAZEM	22,290
24	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		22,29	m3	22,290	
				RAZEM	22,290
25	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		22,29	m3	22,290	
				RAZEM	22,290
26	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m3		
		22,290	m3	22,290	
				RAZEM	22,290
27	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3		
		$(1,5 * 2,06 * 0,6) + (2,01 * 1,0 * 0,26)$	m3	2,377	
				RAZEM	2,377