

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Łazienka dla niepełnosprawnych - parter		
1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	15,44
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,84
1.3	KNR 404/406/3 analogia	Demontaż sufitów podwieszanych,	m2	3,84
1.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
1.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
1.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
1.7	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi`15-20` mm	szt	3
1.8	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl	1
1.9	KNR 402/9910/1	Demontaż wentylatorów	szt	1
1.10	KNR 202/1218/3 analogia	Demontaż dozowników na ręczniki, papier toaletowy i lustra	szt	3
1.11	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd i wyłączników	szt	2
1.12	KNR 202/1218/3 analogia	Demontaż i ponowny montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt	3
1.13	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	15,44
1.14	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5`m2 (w 1 miejscu)	m2	15,44
1.15	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	3,84
1.16	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20` mm, zatarte na ostro	m2	3,84
1.17	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	3,84
1.18	KNR 202/603/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1`warstwa	m2	6,92
1.19	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	3,84
1.20	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	22,31
1.21	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi	m2	17,00
1.22	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150` mm	m2	3,84
1.23	KNR 202/1113/6 analogia	Listwy narożne aluminiowe	m	3,20
1.24	KNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600` mm	m2	3,84
1.25	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	2
1.26	KNR 508/309/1	Montaż do gotowego podłoża gniazd i wyłączników	szt	2
1.27	KNR 217/201/1	Wentylatory promieniowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
1.28	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej - dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl	1
1.29	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp - dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl	1
1.30	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek, podtynkowych - dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	1
1.31	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	1
1.32	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15` mm - dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	1
1.33	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15` mm	szt	3
1.34	KNR 215/419/1	Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-2, długość 660` mm z DEMONTAŻU	kpl	1
1.35	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi`50` mm	szt	1
1.36	KNR 202/1218/3 analogia	Montaż nowych - dozowników na mydło, ręczniki, papier toaletowy i lustro	szt	4
1.37	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	5,31
1.38	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	5,31
1.39	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1` km	m3	0,51
1.40	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1` km	m3	0,51
2	Element	Łazienka dla dziewczyn - parter		
2.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	30,89
2.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	10,09
2.3	KNR 404/406/3 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych, na ruszcie metalowym, profile co 60 cm	m2	10,09

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	6
2.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	3
2.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	3
2.7	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi`15-20` mm	szt	9
2.8	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl	2
2.9	KNR 402/9910/1	Demontaż wentylatorów	szt	1
2.10	KNR 202/1218/3 analogia	Demontaż dozowników na ręczniki, papier toaletowy i lustra	szt	8
2.11	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd i wyłączników	szt	3
2.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	30,89
2.13	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5`m2 (w 1 miejscu)	m2	30,89
2.14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	10,09
2.15	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	10,09
2.16	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	10,09
2.17	KNR 202/603/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1`warstwa	m2	10,98
2.18	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	10,09
2.19	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	45,93
2.20	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15`cm	m2	34,73
2.21	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150`mm	m2	10,09
2.22	KNR 202/1113/6 analogia	Listwy narożne aluminiowe	m	14,50
2.23	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	10,09
2.24	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	5
2.25	KNR 508/309/1	Montaż gniazd i wyłączników	szt	3
2.26	KNR 217/201/1	Montaż wentylatora kanałowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
2.27	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	3
2.28	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	3
2.29	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	3
2.30	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm	szt	9
2.31	KNR 215/419/1	Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-2, z DEMONTAŻU	kpl	2
2.32	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi`50`mm	szt	1
2.33	KNRW 202/121 8/3 analogia	Montaż nowych - dozownik na mydło, ręczniki papierowe, na papier toaletowy i lustro	szt	10
2.34	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	11,21
2.35	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	11,21
2.36	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1`km	m3	1,02
2.37	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1`km	m3	1,02
3	Element	Łazienka dla dziewczyn - I piętro		
3.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	28,96
3.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,94
3.3	KNR 404/406/3	Demontaż sufitów podwieszanych	m2	9,94
3.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	6
3.5	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	3
3.6	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi`15-20` mm	szt	9
3.7	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl	2
3.8	KNR 402/9910/1	Demontaż wentylatorów	szt	1
3.9	KNR 202/1218/3 analogia	Demontaż dozowników na mydło, ręczniki, papier i lustro	szt	8
3.10	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd i wyłączników	szt	3
3.11	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	28,96
3.12	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5`m2 (w 1 miejscu)	m2	28,96
3.13	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	9,94
3.14	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	9,94
3.15	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	9,94
3.16	KNR 202/603/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1`warstwa	m2	10,68

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.17	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	9,94
3.18	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	40,59
3.19	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15`cm	m2	40,59
3.20	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych)	m2	9,94
3.21	KNR 202/1113/6	Listwy narożne aluminiowe	m	14,50
3.22	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	9,94
3.23	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	5
3.24	KNR 508/309/1	Montaż gniazd i wyłączników	szt	3
3.25	KNR 217/201/1	Montaż wentylatora kanałowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
3.26	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	3
3.27	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	3
3.28	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	3
3.29	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm	szt	9
3.30	KNR 215/419/1	Grzejnik stalowy, 1-płytkowy z demontażu	kpl	2
3.31	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi`50`mm	szt	1
3.32	KNR 202/1218/3 analogia	Montaż nowych - dozowników na mydło, ręczniki, papier toaletowy i lustro	szt	10
3.33	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	0,98
3.34	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km	m3	0,98
4	Element	Łazienka dla personelu - I piętro		
4.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	16,38
4.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,36
4.3	KNR 404/406/3	Demontaż sufitu kasetonowego	m2	3,36
4.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
4.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
4.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
4.7	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi`15-20`mm	szt	3
4.8	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl	1
4.9	KNR 402/9910/1	Demontaż wentylatorów	szt	1
4.10	KNR 202/1218/3 analogia	Demontaż dozowników na mydło, papie, ręczniki i lustro	szt	4
4.11	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd i wyłączników	szt	3
4.12	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	16,38
4.13	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5`m2 (w 1 miejscu)	m2	16,38
4.14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	3,36
4.15	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	3,36
4.16	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	3,36
4.17	KNR 202/603/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1`warstwa	m2	7,82
4.18	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	3,36
4.19	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	23,74
4.20	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi	m2	23,74
4.21	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych)	m2	3,36
4.22	KNR 202/1113/6	Listwy narożne aluminiowe	m	3,30
4.23	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	3,36
4.24	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	2
4.25	KNR 508/309/1	Montaż gniazd i wyłączników	szt	3
4.26	KNR 217/201/1	Montaż Wentylatora sufitowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
4.27	KNR GEBERIT 215/101/4	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do bidetu	kpl	1
4.28	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1
4.29	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	1
4.30	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1
4.31	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	1
4.32	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm	szt	3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.33	KNR 215/419/1	Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-2, z demontażu	kpl	1
4.34	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi' 50' mm	szt	1
4.35	KNR 202/1218/3 analogia	Montaż nowych - dozowników na mydło, ręczniki, papier toaletowy i lustro	szt	4
4.36	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	0,48
4.37	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	0,48
5	Element	Łazienka dla chłopców - I piętro		
5.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	35,09
5.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	11,38
5.3	KNR 404/406/3 analogia	Demontaż sufitu kasetonowego	m2	11,38
5.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłóvkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	5
5.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2
5.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2
5.7	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl	2
5.8	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi' 15-20' mm	szt	8
5.9	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl	2
5.10	KNR 402/9910/1	Demontaż wentylatora sufitowego	szt	1
5.11	KNR 202/1218/3 analogia	Demontaż dozowników na ręczniki, mydło, papier i luster	szt	6
5.12	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd i wyłączników	szt	3
5.13	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	35,09
5.14	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	35,09
5.15	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	11,38
5.16	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na ostro	m2	11,38
5.17	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	11,38
5.18	KNR 202/603/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1' warstwa	m2	16,86
5.19	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	11,38
5.20	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	48,79
5.21	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15' cm	m2	48,79
5.22	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150' mm	m2	11,38
5.23	KNR 202/1113/6	Listwy naroże aluminiowe	m	16,30
5.24	KNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600' mm	m2	11,38
5.25	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	5
5.26	KNR 508/309/1	Montaż gniazd i wyłączników	szt	3
5.27	KNR 217/201/1	Montaż wentylatora sufitowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
5.28	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	2
5.29	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	2
5.30	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa Dn 15' mm	szt	2
5.31	KNR 215/225/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym	kpl	2
5.32	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15' mm	szt	8
5.33	KNR 215/419/1	Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-2, z demontażu	kpl	2
5.34	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi' 50' mm	szt	1
5.35	KNR 202/1218/3 analogia	Montaż nowych - dozownik na mydło, na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy i lustro	szt	8
5.36	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	1,16
5.37	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	1,16
6	Element	Łazienka dla dziewczyn - poddasze		
6.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	25,55
6.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	5,15
6.3	KNR 404/406/3 analogia	Demontaż sufitu kasetonowego	m2	5,15
6.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłóvkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	3
6.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
6.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
6.7	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi' 15-20' mm	szt	3
6.8	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl	1
6.9	KNR 402/9910/1	Demontaż wentylatora sufitowego	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.10	KNR 202/1218/3 analogia	Demontaż dozowników na ręczniki, papier i lustro	szt	3
6.11	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd i wyłączników	szt	3
6.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	25,25
6.13	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	25,25
6.14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	5,15
6.15	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	5,15
6.16	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	5,15
6.17	KNR 202/603/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa	m2	10,81
6.18	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	5,15
6.19	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	37,50
6.20	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15 cm	m2	37,50
6.21	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150 mm	m2	5,15
6.22	KNR 202/1113/6 analogia	Listwy narożne aluminiowe	m	3,30
6.23	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	5,15
6.24	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	2
6.25	KNR 508/309/1	Montaż gniazd i wyłączników	szt	3
6.26	KNR 217/201/1	Montaż wentylatora sufitowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
6.27	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1
6.28	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1
6.29	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm	szt	1
6.30	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm	szt	3
6.31	KNR 215/419/1	Grzejnik stalowy, 1-płytkowy GP-2, z demontażu	kpl	1
6.32	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	szt	1
6.33	KNR 202/1218/3 analogia	Montaż nowych - dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy i lustro	szt	4
6.34	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi do 1 km	m3	0,72
6.35	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na każdy następny 1 km	m3	0,72
6.36				
7	Element	Wymiana stolarki drzwiowej		
7.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt	23
7.2	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2	m2	4,20
7.3	KNR 401/318/2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - REGULOWANYCH w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 m2	szt	23
7.4	KNR 401/318/3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - REGULOWANYCH w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór ponad 2,0 m2	m2	4,20
7.5	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, SYSTEMU DRE STANDART CPL, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - łazienkowe	m2	34,23
7.6	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, SYSTEMU DRE STANDART CPL, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - do sal	m2	13,23
7.7	KNRW 202/102 9/5 (1) analogia	Demontaż i ponowny montaż - ścianki ustępowe - mnoż. krot. 0,25	m2	19,04
7.8				