

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt	24,22
1.2	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane	m2	29,14
1.3	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	29,14
1.4	KNRW 401/353/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2·m2	m2	3,18
1.5	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe oszklone okna o powierzchni do 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	m2	3,18
1.6	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm	m2	45,48
1.7	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	60
1.8	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	m2	19,94
1.9	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10 cm - system wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30	m2	5,68
1.10	KNR 402/230/1	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi-50-100·mm	m	11,00
1.11	KNR 215/205/3	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm	m	11,00

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Remont schodów wewnętrznych</b>		
1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - stopnie	m2	0,61
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - podstopnie	m2	0,54
1.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - cokoliki	m2	7,20
1.4	AT 17/110/3	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm, głębokość frezowania 6 mm	m2	0,61
1.5	KNR 401/205/6	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt	3
1.6	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm	m2	1,15
1.7	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - stopnie	m2	0,61
1.8	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - podstopnie	m2	0,54
1.9	KNR 12/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm	m	7,20
1.10	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	118,74
1.11	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - okoliki	m2	9,88
1.12	AT 17/110/3	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm, głębokość frezowania 6 mm	m2	118,74
1.13	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm	m2	118,74
1.14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	118,74
1.15	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150 mm	m2	118,74
1.16	KNR 12/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm	m	98,32
1.17	AT 17/110/3	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm, głębokość frezowania 6 mm	m2	33,73
1.18	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm	m2	33,73
1.19	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	33,73
1.20	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - stopnie	m2	10,59
1.21	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - podstopnie	m2	6,72
1.22	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - podesty	m2	16,42
1.23	KNR 12/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm	m	17,28
1.24	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	1
1.25	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	1
1.26	Kalkulacja własna	Opłata za użycie materiałów z rozbiórki	m3	1
1.27	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	48,00
1.28	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	145,00
1.29	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity	m2	75,54
1.30	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany	m2	338,34
1.31	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany	m2	338,34
1.32	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity	m2	75,54
1.33	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	75,54
1.34	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	338,34
1.35	KNRW 401/1211/4	Opalenie farby olejnej z powierzchni ścian, ponad 1,0 m2	m2	94,63
1.36	KNR 401/1208/1 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	m2	94,63
1.37	KNRW 401/1210/14 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienników i innych drobnych elementów, do 0,75 m2, 2-krotne	szt	2,92

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Remont toalet w budynku A</b>		
1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	31,19
1.2	AT 17/110/3	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm, głębokość frezowania 6 mm	m2	31,19
1.3	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm	m2	31,19
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	31,19
1.5	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150 mm	m2	31,19
1.6	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	103,67
1.7	DC 20/110/2	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 3 mm	m2	103,67
1.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	103,67
1.9	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi	m2	103,67
1.10	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	1,15
1.11	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	1,15
1.12	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,15
1.13	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m3	1,15
1.14	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	4,50
1.15	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	24,24
1.16	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity	m2	24,24
1.17	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany	m2	25,86
1.18	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity	m2	24,24
1.19	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany	m2	25,86
1.20	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	24,24
1.21	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	25,86
1.22	KNRW 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50 mm, 1-krotne	m	12,65
1.23	KNRW 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne	m2	0,87
1.24	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	m2	1,26