

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys - remont szkoły</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	49,99
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - cokoliki	m2	2,79
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	155,04
1.4	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko	m2	155,04
1.5	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	m2	155,04
1.6	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15-mm	m2	155,04
1.7	KNKRB 2/1106/3 (3)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek	m2	155,04
1.8	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2 - okna	m2	20,15
1.9	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2 - drzwi	szt	11
1.10	KNRW 202/1018/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy	m2	20,15
1.11	KNNRW 2/1104/2	Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi zewnętrzne i piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone, ościeżnice drewniane	m2	22,06
1.12	KNNRW 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	22,06
1.13	KNRW 202/1040/2	Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe EI60 dymoszczelne, wewnętrzne	m2	3,73
1.14	KNRW 401/346/8	Rozebranie ścianek, z pustaków na zaprawie c-w.	m2	5,50
1.15	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm	m	6,40
1.16	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	0,5
1.17	KNR 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2	4,20
1.18	KNR 401/212/1 analogia	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 10·cm, - wynoszenie gruzu z I piętra	m3	30,63
1.19	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	26,43
1.20	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	m3	26,43
1.21	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków- sufity	m2	367,59
1.22	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków- ściany	m2	574,44
1.23	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	367,59
1.24	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	574,44
1.25	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	367,59
1.26	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	574,44