

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Rozdział	<b>Rozdział 1</b>		
1.1	Element	<b>Element</b>		
1.1.1	KNNR 9/601/5	Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienaprężane poziome	m	25
1.1.2	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	14,20
1.1.3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: pasa podrynnowego itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,26
1.1.4	KNRW 401/518/6	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa	m2	6,12
1.1.5	KNNR 2/505/3 (1)	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy stalowej	m2	4,25
1.1.6	KNR 202/609/3 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapa klin 10/3 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na klej i dyblowane zgodnie z zaleceniami producenta Styropapa EPS 100 - 10/3 cm,	m2	81,19
1.1.7	KNRW 202/504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	m2	81,19
1.1.8	KNR 202/508/4 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm - rynny z rozbiórki	m	14,20
1.1.9	KNR 403/702/4	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie	szt	10
1.1.10	KNR 403/706/2	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, linka o przekroju do 50 mm <sup>2</sup>	m	25
1.1.11	KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	1
1.1.12	KNR 403/1205/4	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar	1