

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	m2	759,46
1.2	KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową	m2	112,96
1.3	KNR 401/726/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m2	18,00
1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	759,46
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	759,46
1.6	KNR 33/28/1 (5)	Malowanie elewacji, farba silikatowa - 2 krotnie	m2	759,46
1.7	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - stopnie	m2	3,72
1.8	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - podstopnie	m2	2,11
1.9	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - cokoliki	m2	0,62
1.10	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - podesty	m2	7,66
1.11	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - boki stopni	m2	2,37
1.12	AT 17/110/3	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35·cm, głębokość frezowania 6·mm	m2	11,38
1.13	KNR 401/205/6	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt	
1.14	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm	m2	11,38
1.15	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	16,48
1.16	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła - podesty	m2	7,66
1.17	KNR 12/1120/7	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 10·cm,	m	6,23
1.18	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm - stopnie	m2	3,72
1.19	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm - podstopnie	m2	2,11
1.20	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm - boki schodów	m2	2,37
1.21	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	0,24
1.22	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	m3	0,24
1.23	KNR 401/1212/25 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne	m	151,70
1.24	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne malowanie	m2	19,46