

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>roboty remontowe sala fryzjerska Ostrowiec Świętokrzyski ul.Kilińskiego 49</b>		
1.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity	m2	41,79
1.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany	m2	27,65
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	41,79
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	27,65
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	41,79
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	27,65
1.7	KNR 202/1512/4 (1)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy 200-300 mm	m	18,86
1.8	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	m	4,6
1.9	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I N P 180 mm	m	4,6
1.10	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,62
1.11	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	szt	2
1.12	KNR 401/304/1 (2)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	0,50
1.13	KNR 202/803/2	Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II	m2	8,1
1.14	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	2,07
1.15	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km x 8	m3	2,07
1.16	KNR 202/1927/9	Spust i napełnienie wody w sposób grawitacyjny	kpl	2
1.17	KNR 404/707/2	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5.0 m2	kpl	5
1.18	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm	szt	5
1.19	KNR 202/9912/1	(WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, z lakierowanej płyty MDF z nawirconymi otworami, 5 sztuk	m2	4,52
1.20	KNR 31/206/4	Grzejniki stalowe łazienkowe. Montaż grzejników na ścianie, wysokość do 1100 mm	szt	1
1.21	KNRW 215/427/1 (1)	Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na gwint, dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Dn 15 mm	kpl	1
1.22	KNRW 215/412/2	Zawory grzejnikowe, termostatyczne proste	szt	6
1.23	KNRW 215/412/2	Zawory grzejnikowe, powrotne proste	szt	6
1.24	KNR 35/215/4	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C	szt	6
1.25	KNRW 215/436/1	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	układ	1
1.26	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
1.27	KNR 402/132/1	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
1.28	KNR 404/705/11	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewozmywaki	szt	1
1.29	KNR 402/132/1	Demontaż baterii zmywakowej	szt	1
1.30	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, myjka fryzjerska	kpl	1
1.31	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm	szt	3
1.32	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm	m	2,60
1.33	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	4
1.34	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	6
1.35	KNRW 215/112/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	6
1.36	KNRW 215/116/1 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt	8
1.37	KNNR 8/128/4	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody	szt	1
1.38	KNR 31/105/3	Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz zasobnikowy wiszący, do 75dm3, ponowny montaż zdemontowanego urządzenia	kpl	1
1.39	KNR 31/105/1 (1)	Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz przepływowy wiszący, do 18kW	kpl	1
1.40	AT 14/102/9	Układanie odcinków pionowych, 2 kable miedziane	m	4
1.41	DC 8/105/1	Montaż gniazda podtynkowego	szt	2
1.42	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krutek wentylacyjnych	szt	2
1.43	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	41,15
1.44	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej cokolik	m2	3,46
1.45	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	1,02

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.46	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm	m2	41,79
1.47	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	41,79
1.48	KNR 202/1118/10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm antypoślizgowe, metoda zwykła	m2	41,794
1.49	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	21,360
1.50	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	19,04
1.51	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła	m2	19,04
1.52	KNR 202/1021/7	Szafki kuchenne zlewozmywakowe, demontaż i ponowny montaż szafki dl. 200cm wys. 80cm	m2	1,2