

Przedmiar robót

165

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Radom sale komputerowe i korytarze		
1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	19,77
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - cokoliki	m2	2,22
1.3	AT 17/110/3	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35·cm, głębokość frezowania 6·mm	m2	19,77
1.4	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm	m2	19,77
1.5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	19,77
1.6	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	m2	19,77
1.7	KNR 12/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10·cm	m	22,21
1.8	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi do 1·km	m3	1,1
1.9	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na każdy następny 1·km	m3	1,1
1.10	Kalkulacja własna	Opłata za użyczenie materiałów z rozbiórki	m3	1,1
1.11	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	22,39
1.12	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	151,14
1.13	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity	m2	151,14
1.14	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany	m2	458,26
1.15	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany	m2	458,26
1.16	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity	m2	151,14
1.17	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	151,14
1.18	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	458,26
1.19	KNRW 401/1211/4	Opalenie farby olejnej z powierzchni ścian, ponad 1,0·m2	m2	82,18
1.20	KNR 401/1208/1 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	m2	303,29
1.21	KNRW 401/1210/14 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienników i innych drobnych elementów, do 0,75·m2, 2-krotne	szt	3,11
1.22	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt	6
1.23	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	9,24
1.24	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	9,24
1.25	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm	m2	39,47
1.26	KNR 401/1212/18	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 1-krotne	m2	1,62
1.27	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 1-krotne	m	48,58
1.28	KNR 401/1212/30	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100·mm, 1-krotne	m	3,40
1.29	Kalkulacja własna	Demontaż listew odboinic ze ścian	m2	13,25
1.30	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
1.31	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	kpl	1
1.32	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1
1.33	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	szt	1
1.34	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłóvkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	5
1.35	KSNR 5/503/3	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetłóvkowych 4 x 40·W	kpl	5