

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Rozdział	<b>Rozdział 1</b>		
1.1	Element	<b>Schody wejściowe</b>		
1.1.1	KNR 225/307/3	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, rozebranie przesła wraz ze słupkiem	m2	0,49
1.1.2	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych	szt	5
1.1.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej-stopnie	m2	2,55
1.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej-podstopnie	m2	0,75
1.1.5	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej- podest	m2	5,19
1.1.6	KNNR 6/803/5	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowej, ręcznie	m2	1,10
1.1.7	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	m3	0,29
1.1.8	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich murów oporowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	7,707
1.1.9	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych ław	m3	13,212
1.1.10	KNR 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, kategoria gruntu III, wykop pod ławy betonowe palisad	m3	4,404
1.1.11	KNR 231/402/3	Ławy pod palisadę, betonowa zwykła	m3	1,850
1.1.12	KNR 231/403/4 analogia	Palisada betonowa 12x18x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	22,02
1.1.13	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	3,460
1.1.14	KNR 401/725/6 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II	m2	3,460
1.1.15	KNR 202/604/8 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papą na lepiku na gorąco, 1-warstwa	m2	3,460
1.1.16	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubelkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	3,46
1.1.17	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	8,742
1.1.18	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	8,742
1.1.19	Kalkulacja własna	demontaż i ponowny montaż krat pomostowych	m2	9,25
1.1.20	KNR 202/1918/4	Betonowanie z transportem betonu żurawiem lub taczkami; podjazdu betonowego, uzupełnienie i zatarcie powierzchni betonu na gładko	m2	9,250
1.1.21	KNR 202/1505/11	Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania	m2	9,250
1.1.22	KNR 202/1209/1	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe,ponowny montaż balustrad metalowych z demontażu	m	22,020
1.1.23	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych stopni schodowych i podestu	m3	3,758
1.1.24	TZKNBK 16/110/3	Montaż stopni, prostych blokowych o grubości 150 mm na zaprawie cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	mb	8,0
1.1.25	TZKNBK 16/109/8	Montaż posadzki, z płyt betonowych 40x40 - podest	m2	5,19
1.1.26	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1-km	m3	6,5
1.1.27	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km	m3	6,5