

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		
1	Rozdział 1		
1.1	klatka 1 - główna klatka schodowa		
1.1.1	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm, głębokość frezowania 6 mm	m2	24,23
1.1.2	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm	m2	24,23
1.1.3	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	24,23
1.1.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - stopnie	m2	11,23
1.1.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - podstopnie	m2	5,27
1.1.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - podesty	m2	7,73
1.1.7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm	m	20,50
1.1.8	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych- skucie cokolika betonowego	m2	3,04
1.1.9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	0,06
1.1.10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	0,06
1.1.11	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity	m2	19,69
1.1.12	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity	m2	19,69
1.1.13	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	19,69
1.1.14	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany	m2	67,53
1.1.15	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany	m2	67,53
1.1.16	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	67,53
1.1.17	Opalenie farby olejnej z powierzchni ścian, ponad 1,0 m2	m2	25,40
1.1.18	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	m2	25,40
1.1.19	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4
1.1.20	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetłówkowych 4 x 40 W	kpl	4
1.1.21	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	12,014
1.1.22	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych balustrad	szt	1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział 2		
2.1	klatka 2 - koło sali fryzjerskiej		
2.1.1	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35·cm, głębokość frezowania 6·mm	m2	12,82
2.1.2	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm	m2	12,82
2.1.3	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	12,82
2.1.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła - stopnie	m2	7,21
2.1.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła- podstopnie	m2	3,60
2.1.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła-podesty	m2	2,01
2.1.7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10·cm	m	13,15
2.1.8	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie cokolika betonowego	m2	1,81
2.1.9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1·km	m3	0,04
2.1.10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	m3	0,04
2.1.11	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	9,320
2.1.12	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, do 0,5·m2	szt	2

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział 3		
3.1	klatka 3		
3.1.1	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm, głębokość frezowania 6 mm		
3.1.2	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm	m2	32,952
3.1.3	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	32,952
3.1.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła- stopnie	m2	32,952
3.1.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła- podstopnie	m2	9,226
3.1.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła- podesty	m2	4,610
3.1.7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm	m2	19,116
3.1.8	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m	36,600
3.1.9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m2	3,054
3.1.10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1 km	m3	0,061
3.1.11	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m3	0,061
3.1.12	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, do 0,5 m2	m2	9,080
		szt	1

