

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	Rozdział		
	Element	Element		
1	KNR-W 4-02 z.sz.4.-01	Spuszczenie wody - jedno pionopiętro	pp	4,00
2	KNRW 402/-25327/1	Demontaż obudów grzejników	szt.	15,00
3	KNRW 402/520/5	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 12	kpl.	25,00
4	KNRW 402/512/1	Demontaż zaworu grzejnikowego i śrubunku grzejnikowego dn15	szt.	50,00
5	KNRW 402/506/1	Demontaż rurociągu stalowego - rury przyłączone	m	37,50
6	KNRW 401/106/4	Wyniesienie grzejników żeliwnych z budynku	m3	2,50
7	KNRW 402/508/1	Wymiana odpowietrznika automatycznego	szt.	15,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Rozdział		
	Element	Element		
8	KNRW 215/428/1	Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników stalowych o połączeniu spawanym	kpl.	25,00
9	KNRW 215/412/2	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	25,00
10	KNRW 215/412/2	Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	25,00
11	KNR 35/215/4	Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych	szt.	25,00
12	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.	25,00
13	KNRW 215/406/1	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych	urządz.	25,00
13	KNRW 215/406/1	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych	próba	1,00
14	KNRW 215/436/1	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	25,00