

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNR 22/528/1	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża	m2	321,95
1.2	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	321,95
1.3	KNRW 202/504/3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej czap kominowych	m2	15,11
1.4	KNRW 215/213/ 4 analogia	Montaż kominków nowych wentylacyjnych do papy termozgrzewalnej	szt	7
1.5	KNRW 403/1140/7	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, na dachu płaskim, linka	m	78,70
1.6	KNR 508/604/3	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, dach płaski, pokrycie dachu papą na betonie	m	78,70
1.7	KNNR 5/1304/3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt	1
1.8	KNNR 5/1304/4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	szt	1
1.9	KNR 401/1212/25 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne	m	12,0
1.10	KNRW 401/1214/2	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m2	m2	38,50
1.11	KNRW 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie	m2	38,50