

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Elewacja - u. Śląska 9		
1.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10`m, nakłady podstawowe	m2	261,70
1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	18,86
1.3		Demontaż logo z elewacji	kpl	2
1.4	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	261,70
1.5	KNR 401/726/1 (1) analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych do 1`m2 (w 1 miejscu), tynk akrylowy typu kornik	m2	10
1.6	NNRNKB 202/11 34/2 (1) analogia	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, Preparat Sigmax Universal głęboko penetrujący zgodnie z zaleceniami producenta	m2	261,70
1.7	KNR 33/28/1 (5) analogia	Malowanie elewacji, Akrylit SX AERO silikonowana farba polimerowa do fasad i wnętrz zgodnie z zaleceniami producenta - 2 krotnie	m2	261,70