

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń I piętra</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	303,47
1.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala fitness OK11	97,85	97,850000
		siłownia OK12	148,71	148,710000
		korytarz przy OK11 i OK12	58,42	58,420000
		korytarz przy OK15 - OK18	92,99	92,990000
		sekretariat	35,49	35,490000
		RAZEM:	433,460000	m2 433,46
1.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala fitness OK11	100,85	100,850000
		siłownia OK12	102,76	102,760000
		korytarz przy OK11 i OK12	14,45	14,450000
		korytarz przy OK15 - OK18	68,47	68,470000
		sekretariat	16,94	16,940000
		RAZEM:	303,470000	m2 303,47
1.4	KNR 401/1208/1 (1)	lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego na powierzchniach malowanych farbą emulsyjną lakier bezbarwny Monovar PU		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala fitness OK11	80,39	80,390000
		siłownia OK12	28,15	28,150000
		korytarz przy OK11 i OK12	24,72	24,720000
		korytarz przy OK15 - OK18	56,85	56,850000
		sekretariat	20,13	20,130000
		RAZEM:	210,240000	m2 210,240
1.5	KNNR 9/501/3	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x36' W na oprawy LED natynkowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		OK 11	10	10,000000
		OK 12	17	17,000000
		RAZEM:	27,000000	szt 27,000