

## **Przedmiar robót**

### **Remont stropu nad poziomem -1, patio**

Obiekt lub rodzaj robót: **Szkoły ZDZ Kielce**

Lokalizacja: **Starachowice, ul. Wojska Polskiego 15**

Inwestor: **Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach**

Data opracowania:

**2025-05-05**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont stropu nad poziomem -1, patio</b>		
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (20x20`cm) , na podsypce keramzytonowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		część północna patio :33,77		33,770000
		część południowa :65,32		65,320000
		RAZEM:		99,090000
1.2	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	99,09
1.3	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2	99,09
1.4	ZKNR C 2/801/3	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego z powłoką bitumiczną	m2	99,09
1.5	Kalkulacja własna	Rozebranie termoizolacji stropu ze styropianu o gr. 20 cm	m2	99,09
1.6	KNR 401/354/3	Demontaż świetlików	szt	5
1.7	Kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki	m3	22,50
1.8	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji styropianu	m3	19,81
1.9	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji papy	m3	2,47
2	Element	<b>Roboty montażowe</b>		
2.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż świetlików dachowych	szt	5
2.2	ZKNR C 2/302/3	Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej , powierzchnie poziome pod papy bitumiczne	m2	99,09
2.3	NNRNKB 202/618/3	Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalnej układanej prostopadle do ścian z wywinięciem na ściany - dach odwrócony, krotność 2	m2	99,09
2.4	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, na zakład	m2	99,09
2.5	KNR 231/511/1 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce , kostka betonowa i podsypka z keramzytu z odzysku	m2	99,09