

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Włoszczowa - klatka schodowa		
1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1	KNRW 401/812/5 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju wraz z cokolikiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,00+3,30)*1,25		7,875000
		(1,68+1,78)*1,25		4,325000
		3,60*0,20		0,720000
		2,70*1,80		4,860000
	cokolik	(1,68+1,78+1,80+2,70+1,80+3,00+3,00+0,30)*0,10		1,606000
	cokolik	(1,68+3,00+0,30)*0,10		0,498000
		RAZEM:	19,884000	m2 19,884
1.2	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,012*19,884		0,238608
		RAZEM:	0,238608	m3 0,239
1.3	Kalkulacja własna	Demontaż osłony grzejnikowej drewnianej	szt.	1
1.4	KNR 404/804/1	Rozebranie balustrad stalowych	m	9,40
2	Element	Prace remontowo-montażowe		
2.1	KNRW 202/120 9/2 analogia	Demontaż i ponowny montaż balustrady z przekonstruowaniem wg opisu STWiORB	m	9,40
2.2	KNR 25/402/1	Czyszczenie ręczne, powierzchnie poziome z resztek kleju		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,78+1,606		19,386000
		(1,68+3,00+0,30)*0,10		0,498000
		RAZEM:	19,884000	m2 19,88
2.3	KNR 12/11 18/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,00+3,30)*1,25		7,875000
		(1,68+1,78)*1,25		4,325000
		3,60*0,20		0,720000
		2,70*1,80		4,860000
		RAZEM:	17,780000	m2 17,78
2.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,78+1,606		19,386000
		(1,68+3,00+0,30)*0,10		0,498000
		RAZEM:	19,884000	m2 19,88
2.5	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	17,78
2.6	NNRNKB 202/2 809/4 (1) analogia	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia ponad 10 m2, cokolik 10 cm, zaprawa "Atlas"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,68+1,78+1,80+2,70+1,80+3,00+3,00+0,30+1,68+3,00+0,30)		21,040000
		RAZEM:	21,040000	m 21,040