

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	SALA 212 - II PIĘTRO		
1.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1.1	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	56,915
1.2	Element	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE		
1.2.1	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	68,042
1.2.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	68,042
1.2.3	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	101,203
1.2.4	KNR 401/1206/3 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 1-krotne	m2	56,915
1.2.5	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	101,203
1.2.6	KNRW 403/1122/4	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	22
1.2.7	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	16
1.2.8	KNNR 9/202/6 analogia	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 20'kg, demontaż (z odłączeniem), zaizolowaniem i opisaniem istniejących obwodów lokalnych	szt	2
1.2.9	KNR 403/1116/3	Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym	m	54,10
1.3	Element	PRACE ELEKTRYCZNE		
1.3.1	KNR 508/511/1	Montaż na gotowym podłożu opraw typu LANO 4 LED Schrack Technik 40W 4000lm M1200 osłona opalizowana lub równoważna z możliwością regulacji natężenia światła za pomocą pilota lub przełącznika ściennego	szt	16
1.3.2	KNNR 5/212/1	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5' mm2	m	54,100
1.3.3	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50' mm	m	54,10
1.3.4	KNR 5/1208/6	Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej	m3	0,135
1.3.5	KNR 403/1001/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła	m	54,10
1.3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy elektrycznej dla zasilania 22 stanowisk komputerowych, wyposażonej w aparaturę modułową zabezpieczającą obwody gniazd komputerowych, zabezpieczenia główne, listwy zaciskowe, oznaczenia obwodów oraz wykonanie podłączeń	kpl	1
1.3.7	KNNR 5/713/1 analogia	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5' kg/m (kabel NHXH 5x6 mm)	m	5,00
1.3.8	AT 17/103/1	Wiercenie otworów o głębokości do 40' cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 40' mm	cm	41
1.3.9	Kalkulacja własna	Montaż zabezpieczenia w rozdzielnicy piętrowej	kpl	1
1.3.10	KNNR 5/716/1 analogia	Układanie kabli w korytkach i kanałach elektroinstalacyjnych, kabel N2XH 3x2,5 mm2	m	31
1.3.11	KNNR 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle	m	31
1.3.12	AT 14/107/1 analogia	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45, gniazda kat. 6	szt	22
1.3.13	Kalkulacja własna	Montaż gniazd wtyczkowych w korytkach ze stykiem ochronnym 230V BKT 2x(2P+T) 2x45 białe (kompletne)	szt	22
1.3.14	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	2
1.3.15	Kalkulacja własna	Kompleksowe wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pętli zwarcia, rezystancji izolacji nowych obwodów i kabla WLZ w zakresie wymaganym prawem, zakończone wystawieniem protokołów przez uprawnionego elektryka.	kpl	1
1.3.16	Kalkulacja własna	Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia wnętrza na stanowiskach pracy po montażu nowych opraw LED, zakończone sporządzeniem protokołu odbiorczego dla potrzeb BHP.	kpl	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	KLATKA SCHODOWA		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	91
1.2	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej	kpl	1
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	216,410
1.4	KNR 401/1208/1 (1)	Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym bezbarwnym mat Krotność=2	m2	91,150
1.5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17, sufity	m2	37,337
1.6	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, FARBA KLASA I ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE	m2	253,747
1.7	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	8
1.8	KNNR 9/501/3	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetłówkowej 4x40`W na lampę LED	szt	8
2	Element	RUSZTOWANIA		
2.1	Kalkulacja własna	Rusztowania wewnętrzne - montaż, demontaż, czas pracy rusztowań	kpl	1
2.2	Kalkulacja własna	Malowanie podstopnic na klatce schodowej	m2	11,232

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZDZ KIELCE PADEREWSKIEGO		
1	Rozdział	SALA 310 - III PIĘTRO		
1.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1.1	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5`m2, z zaprawy cementowej	m2	2,261
1.1.2	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	2,261
1.1.3	Kalkulacja własna	Oklejenie taśmą projektora przed malowaniem	kpl	1
1.1.4	Kalkulacja własna	zabezpieczenie odbojnic ściennych	kpl	1
1.1.5	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	20,000
1.1.6	KNR 403/1115/1	Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6`mm2	m	45,80
1.1.7	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	69,98
1.1.8	KNR 403/1001/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła	m	119,40
1.2	Element	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE		
1.2.1	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	97,17
1.2.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	97,17
1.2.3	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	135,95
1.2.4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	135,95
1.2.5	KNR 401/1206/3 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 1-krotne	m2	69,98
1.2.6	KNNR 5/212/1	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5`mm2	m	45,80
1.2.7	KNR 508/511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw typu LANO 4 LED Schrack Technik 40W 4000lm M1200 osłona opalizowana lub równoważna z możliwością regulacji natężenia światła za pomocą pilota lub przełącznika ściennego	szt	20
1.2.8	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50`mm	m	45,80
1.2.9	KNNR 5/1208/6	Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej	m3	0,115
1.2.10	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	1