

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1`km, koparka 0,15`m3, grunt kategorii III	m3	53,4
1.2	KNR 231/805/1 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, oczyszczenie jej wraz z przygotowaniem do jej ponownego użycia. Kostka grubości od 4cm do 6cm	m2	70,87
1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	m2	514
1.4	KNNR 6/502/2 (1) analogia	Plac z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm oraz 4cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (kostkę brukową zapewnia inwestor)	m2	341
1.5	KNR 225/407/2	Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki piaskowej	m2	173
1.6	KNR 225/407/3	Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0`m2. Układanie ażurów 0,4mx0,6m h=0,1m (ażury zapewnia inwestor)	m2	173
1.7	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5`m3, transport betonu taczkami, japonkami zabetonowanie w gruncie słupków bramy rozwieranej, oraz słupków ogrodzenia.	m3	1
1.8	KNRW 202/1221/3	Osadzenie stalowych bram przesuwnych oraz rozwieranych, 2-skrzydłowe rozwierane, do 6`m2 (bramę zapewnia inwestor)	m2	6
1.9	KNRW 202/1804/11	Ogrodzenia z siatki,panel ogrodzeniowy ocynkowany zielony Panel ogrodzeniowy ocynk. fi 5 x 2.50m / wys. 1.23m	m	4,1