

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty malarskie		
1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m2	44,29
1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	321,28
1.3	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity	m2	321,28
1.4	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany - pod malowanie emulsją	m2	307,59
1.5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	321,28
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	307,59
1.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	321,28
1.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	307,59
1.9	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	283,76
1.10	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01	m2	2,04
1.11	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	2,04
1.12	KNR 21/4004/5 (1)	Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt pilśniowych twardych	m2	2,04
2	Element	Wymiana stolarki drzwiowej		
2.1	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 2·m2	szt	13
2.2	KNRW 202/1026/3 (1)	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła pełne	m2	25,74
2.3	KNR 401/920/20	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z sztyldami	szt	13
3	Element	Roboty posadzkowe		
3.1	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	123,65
3.2	KNR 401/816/4	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym	m2	193,82
3.3	KNRW 202/1122/7	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	193,82
4	Element	Remont balkonu		
4.1	KNNR 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m	m2	19,18
4.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,55
4.3	KNR 401/535/3 analogia	Rozebranie rynien z PCV nadającej się do użytku	m	5,91
4.4	KNR 401/535/5 analogia	Rozebranie rur spustowych z PCV nadającej się do użytku	m	1,50
4.5	KNNR 2/504/1 (1) analogia	Rozebranie obróbki blacharskiej, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm, ocynkowana 0,50·mm	m2	1,37
4.6	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika cementowego	m	8,43
4.7	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	7,55
4.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	7,55
4.9	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2	7,55
4.10	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	m2	7,55
4.11	KNNR 2/504/1 (1)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm, ocynkowana 0,50·mm	m2	1,37
4.12	KNR 202/1903/5	Deskowanie płyty balkonowej	m2	7,55
4.13	KNR 29/635/1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie	m2	7,55
4.14	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Superflex-10, taśma Superflex-B 240	m	13,42
4.15	KNR 29/640/1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą Superflex-10	m2	7,55
4.16	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2	7,55
4.17	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	m2	7,55
4.18	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	7,55
4.19				
4.20	KNR 401/524/6 analogia	Montaż zdemontowanych rynien dachowych wiszących półokrągłych, z PCV, średnica 18·cm	m	5,91
4.21	KNR 401/527/4	Montaż zdemontowanych rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0·m, z PCV średnica 18·cm	m	1,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.22	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	8,43
4.23	KNRW 202/904/1	Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie)	m2	7,55
4.24	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	7,55
4.25	KNR 202/1505/11	Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania	m2	7,55
4.26	KNR 712/101/4	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, balustrady metalowej	m2	8,29
4.27	KNR 401/1212/6	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie	m2	8,29
4.28	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	8,29
4.29	KNR 401/108/19	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	0,85
4.30	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)	m3	0,85