

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Rozdział	<b>Rozdział 1</b>		
1.1	Element	<b>wejście nr 1</b>		
1.1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej-stopnie	m2	3,22
1.1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej-podstopnie	m2	1,33
1.1.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej- podest	m2	18,21
1.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - boki stopni i podestu	m2	4,85
1.1.5	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	3,22
1.1.6	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	1,33
1.1.7	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	18,21
1.1.8	KNR 12/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10-cm	m	7,84
1.1.9	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	4,88
1.2	Element	<b>wejście nr 2</b>		
1.2.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej-stopnie	m2	1,94
1.2.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej-podstopnie	m2	1,16
1.2.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej- podest	m2	17,49
1.2.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - boki stopni i podestu	m2	7,30
1.2.5	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	1,94
1.2.6	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	1,16
1.2.7	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	17,49
1.2.8	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	7,30
1.2.9	KNR 12/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10-cm	m	8,20
1.2.10	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	14,85
1.2.11	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	14,85
1.3	Element	<b>Zadaszenie nad wejściem</b>		
1.3.1	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2	2,41
1.3.2	KNR 401/535/9	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m2	2,41
1.3.3	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	0,5
1.3.4	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	11,36
1.3.5	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2	11,36
1.3.6	KNR 202/1101/2 (1) analogia	wykonanie wylewki z wyprofilowanym spadkiem w kierunku rynny grubość wylewki ok 3cm	m3	0,11
1.3.7	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	11,36
1.3.8	KNNR 2/505/3 (1)	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm, z blachy stalowej	m2	2,41
1.3.9	KNR 33/26/3 (2) analogia	Wykonanie napraw w strukturze elewacji. Uszkodzenia spowodowane przez nieszczelności w daszku nad wejściem do budynku.	m2	1
1.3.10	KNR 33/28/1 (1) analogia	Malowanie elewacji, pomalowanie zacieków powstałych przez nieszczelności w zadaszeniu wejścia do szkoły. Kolor i rodzaj farby identyczny z istniejącą elewacją.	m2	10
1.4	Element	<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>		
1.4.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	m3	3,33
1.4.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km	m3	3,33
1.5	Element	<b>Naprawa kosza służącego do tankowania paliwa opałowego</b>		
1.5.1	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15-cm	m3	0,36
1.5.2	KNR 401/107/1	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5-m, głębokość do 3-m	m2	1,19
1.5.3	KNR 401/202/2 (1)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8-mm, gładkie	kg	20
1.5.4	KNR 401/203/5	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ściany	m3	0,36
1.5.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	m3	0,36
1.5.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km	m3	0,36