

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka tarasu			
1	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi zewn. na piętrze	m ²		
d.1	0353-08				
	analogia	1.7*2.7	m ²	4.59	
				RAZEM	4.59
2	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworu w ścianie po demontażu drzwi cegłami pełnymi	m ³		
d.1	0304-01	poz.1*0.38	m ³	1.74	
				RAZEM	1.74
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - uzupełnienie tynku na ścianie po zamurowaniach	m ²		
d.1	0711-03	poz.1	m ²	4.59	
				RAZEM	4.59
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany pomieszczenia po zamurowanym otworze - obmiar założony	m ²		
d.1	202 1134-02	40.0	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian - ściany pomieszczenia po zamurowanym otworze - obmiar założony	m ²		
d.1	1204-02	poz.4	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
6	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej (R=1,5)	m ²		
d.1	0506-04	3.9*14.0	m ²	54.60	
	kalk. własna			RAZEM	54.60
7	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych na piętrze (R=0,5)	m		
d.1	0804-01	30.4	m	30.40	
	kalk. własna			RAZEM	30.40
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzki z płytek na piętrze (R=1,3)	m ²		
d.1	0504-03	34.2	m ²	34.20	
	kalk. własna			RAZEM	34.20
9	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbki blacharskiej płyty piętra	m ²		
d.1	0545-08	28.8*0.3	m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
10	KNR 4-04	Rozebranie płyty żelbetowej piętra	m ³		
d.1	0305-02	47.0*0.16	m ³	7.52	
				RAZEM	7.52
11	KNR 4-04	Odcięcie belek stalowych tarasu i dachu od wieńca budynku	szt.		
d.1	0811-02	8.0	szt.	8.00	
	analogia			RAZEM	8.00
12	KNR 2-05	Demontaż konstrukcji stalowej tarasu wraz z zadaszeniem	t		
d.1	0210-01	3.78	t	3.78	
	z.o.7.			RAZEM	3.78
	analogia			RAZEM	3.78
13	kalk. własna	Uzupełnienie ocieplenia budynku wraz z tynkiem w miejscu po wyburzonym tarasie oraz zamurowaniu	m ²		
d.1		6.6*0.3+6.6*1.0+poz.1	m ²	13.17	
				RAZEM	13.17
14	kalk. własna	Uzupełnienie balustrady przy tarasie	m		
d.1		2.7	m	2.70	
				RAZEM	2.70
15	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km (S=2)	t		
d.1	1107-01	poz.12+0.4	t	4.18	
	1107-04			RAZEM	4.18
	kalk. własna			RAZEM	4.18

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (S=0,5)	m ³		
d.1	0108-11 0108-12 kalk. własna	poz.10+poz.8*0.01	m ³	7.86	
				RAZEM	7.86
17		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.16	m ³	7.86	
				RAZEM	7.86